

PRINCIPALES CAUSAS DE ACCIDENTES EN LA CONSTRUCCIÓN

En la mayoría de los accidentes investigados, se han detectado fallos en la organización del trabajo y la tarea.

CARGAS

Segunda causa de accidentes graves o mortales en la construcción.

Elevación de cargas

Del análisis de los accidentes investigados se desprende que las tres causas más importantes están relacionadas con:

1. La mala sujeción de las cargas.
2. La mala selección de los útiles de elevación.
3. Procedimientos inadecuados, como los de trabajo, compra, revisión y mantenimiento, etc.

ASPECTOS QUE PUEDEN EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL ACCIDENTE POR LAS PRÁCTICAS RELACIONADAS CON:

LA CARGA A ELEVAR

Determinará cómo será la sujeción y los útiles

LOS ÚTILES Y ELEMENTOS DE ELEVACIÓN

Se utilizarán según el uso previsto por el fabricante. Teniendo en cuenta en cada caso la configuración del conjunto.

EVITAR MALOS USOS PREVISIBLES

En la utilización de los equipos con un control periódico de los procedimientos.

DEFINIR Y ASEGURARSE DE LA IMPLANTACIÓN MEDIANTE FORMACIÓN:

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO ESCRITO

Definiendo como mínimo: ubicación de cargas, zonas y materiales específicos de acopio, trabajadores autorizados.

PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO

El personal autorizado revisará y eliminará el material para la sujeción/elevación según sus ciclos de vida útil.

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS

El personal autorizado tendrá previsto el material necesario según las cargas a manipular y zonas de acopio, tanto para los trabajos habituales como para usos imprevistos y ocasionales.

FINANCIADO POR:

COD. ACCIÓN ES2017-0037



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL



FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, F.S.P.



FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN